REFERENCIA IGAZOLÁS

Vállalkozási szerződés keretében „71345. jelű Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása” tárgyú útépítési kivitelezési munkák elvégzése

1. **Szerződő fél (Jogosult) neve:** MÁV FKG Kft.
(székhelye: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., adószáma: 11267425-2-16)

2. **Szerződő fél (Kötelezett) neve:** Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254/b 1. em.
cégjegyzékszáma: 01-09-273386
adószáma/adóazonosító jele: 23721250-2-43

3. **A szerződés tárgya:**

71345. jelű Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz felújítása
Szerződés iktatószáma Lebonyolítónál: 16163/2025/SZK
Szerződés iktatószáma Vállalkozónál: 1613-5/2025/FKG

4. **A teljesítés helye:**

71345. jelű Keszthely állomáshoz vezető út 0+000-4+821 km szelvények közötti szakasz

5. **A teljesítés időtartama:**

Szerződés hatályba lépés dátuma: 2025 szeptember 11.
Kivitelezés időtartama: 2025. október 06. – 2026. augusztus 18.
Műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja: 2026. augusztus 18.

6. **A referenciát kérő teljesítésben történő közreműködésének aránya (%-ban megjelölve):**
A Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részvételi aránya a teljesítésben: 100 %.

7. **Ellenszolgáltatás összege/ A szerződés mennyisége:**

Ellenszolgáltatás összege a teljes szerződésre:
Nettó ár: 848.000.000,- Ft, azaz nettó nyolcszáznegyvennyolcmillió forint.

A teljesítés során referencia kérő Reaszfalt Kft. által elvégzett kivitelezési munka főbb mennyiségei:

A 71345. jelű Keszthely állomáshoz vezető út burkolatfelújítása és korszerűsítése a 0+000 – 4+821 kmsz. közötti szakaszon, a csatlakozó részek miatt összesen 4981 fm hosszon, belterületen 20 478 m2-en, külterületen 21 538 m2-en, összesen 42 016 m2-en útfelületen; ezzel együtt 5 475 m2-en szilárd burkolatú út burkolatmegerősítése és 6 590 fm hosszon csapadékvíz elvezető létesítmény felújítása az alábbi jellemző mennyiségekkel valósult meg:

Burkolat és burkolatalap bontási munkák: 2923 m3
Mechanikai stabilizáció burkolatalap építése (M45): 2129 m3
CKt-4 cementtel stabilizált kavics burkolatalap telepen keverve: 1882 m3
Aszfalt burkolat építése összesen: 4086 m3
Meglévő buszmegálló felújítása, modernizálása: 6 db
CP 4/2,7 j. betonburkolat építése: 679 m2
Térkő burkolat építése: 160 m2
Szegélyek építése összesen: 4116 m
Híd felújítás: 2 db

A munkavégzés a forgalom fenntartása mellett folyt.

8. A teljesítés megfelelősége:

MÁV FKG Kft., mint Jogosult nevében igazoljuk, hogy Szerződő fél (Kötelezett) a fentebb megjelölt kötelezettségét a vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően jó minőségben, határidőre teljesítette.

9. Tájékoztatást adó személy Jogosult részéről:
név: Kocsor László műszaki igazgató
telefon: +36 (30) 633 2155
e-mail: kocsor.laszlo@fkg.hu

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Kormányos László
Digitálisan aláírta: Dr. Kormányos László
Dátum: 2026.09.18 06:57:02 +02'00'

Dr. Kormányos László
ügyvezető

Kocsor László
Digitálisan aláírta: Kocsor László
Dátum: 2026.09.16 16:07:05 +02'00'